



BP 441 Yaoundé – Tél.: 22-22-22-46-01
P.O BOX Fax : 22-22-22-57-55

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 21 /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/21 DU 2 SEPT 2021

RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES CASES 10 - 14 - 16 - 20 - 24 - 26 - 40, D'ETANCHEITE DE LA TOITURE DTP-CMS, DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TOILETTES EXTERIEURES, DE REHABILITATION DE L'ESPACE ET DES VESTIAIRES DE LA PISCINE, ET DE REHABILITATION ET MISE AUX NORMES AVEC REMPLACEMENT DES COFFRETS GENERAUX DE PROTECTION ET COMMANDE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU COMPLEXE DRAGAGE, EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT : Budget Programme de la CNPS 2018-2022

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres National Ouvert a pour objet les travaux de réfection des cases 10 - 14 - 16 - 20 - 24 - 26 - 40, d'étanchéité de la toiture DTP-CMS, de construction d'un bloc de toilettes extérieures, de réhabilitation de l'espace et des vestiaires de la piscine, et de réhabilitation et mise aux normes avec remplacement des coffrets généraux de protection et commande de l'éclairage public au Complexe Dragage, **en procédure d'urgence**.

2. Consistance des travaux

Les travaux objet de la présente consultation portent sur :

A - Installation de chantier

Amené et repli des matériels, équipements et outillage 20%, mobilisation du personnel 25%, aménagement magasin 10%, sécurisation et signalisation du chantier 10%, plans d'exécution 10%, plans de recollement 5%, panneau de chantier 5%, échafaudage 15%.

a - Case 10 - Buanderie - Garage - Clôture

Ragréage de maçonnerie et enduit sur la face externe mur garage, y compris toutes sujétions

Pastillage général de la tôle faîtière et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;

Réfection plafonds des vérandas et bardage (changement du bois et des contreplaqués endommagés) y compris toutes sujétions ;

F/P Couvre-joint de 10cm en bois dur du pays usiné et traité sur le long des bardages extérieurs, y compris toutes sujétions ;

Remplacement des planches de rives endommagées en bois dur préalablement traité, y compris toutes sujétions ;

Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;

F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafonds, garage et clôture, y compris toutes sujétions ;

F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur grilles antiviol, portes, fenêtres, planches de rive et portail, y compris toutes sujétions ;

F/A Vernis Marin sur bois de charpente garage y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit d'alimentation d'eau et appareils sanitaires, y compris toutes sujétions .

b - Case 14 - Buanderie - Garage - Clôture

Coulage du sol garage en béton dosé à 350 kg/m3 ;

F/P Paxalu 40 sur dalle arrière, y compris toutes sujétions ;

Pastillage général de la tôle faîtière et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;

Remplacement des fermes en bois dur préalablement traité de la véranda principale, dépose de l'existant et révision des pentes comprises ;

F/P Tôle Bac 6/10 pour véranda principale, y compris toutes sujétions ;

Remplacement plafond en contreplaqué de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;



Remplacement des planches de rives endommagées ;
 Remplacement balustrade en bois dur préalablement traité pour véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 F/P Porte complète en bois sémi-vitrée en bois dur du pays de 1,70x2,30 pour case, y compris dépose de l'existant ;
 Remplacement fenêtres complète en bois dur préalablement traité de 1,40x0,95 pour buanderie, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,85x0,95 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,65 x 0,80 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,90 x 0,70 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 0,75 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,05 x 1,30 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,25 x 2,00 pour case, y compris toutes sujétions ;
 Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
 F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafond et clôture, y compris toutes sujétions ;
 F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur grilles antivol, portes, fenêtres, planches de rive et portail, y compris toutes sujétions ;
 Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
 Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.

c - Case 16 - Dépendance - Magasin - Clôture

Ragréage de maçonnerie ;
 Pastillage général de la tôle faîtière et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement des éléments bois endommagés (chevrons, lattes) de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement tôles ondulées PVC translucide en fibre, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement tôles ondulées 6/10 pour véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement plafond en contreplaqué de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement des planches de rives endommagées ;
 F/P Coffret technique pour compteur électrique de 0,75x1,20 m, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,75x0,90 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,60 x 0,70 pour case, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement du grillage des barbacanes ;
 Fermeture trou du climatiseur encastré (dépose clim, maçonneries et peinture) y compris toutes sujétions ;
 Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;
 F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafond, bacs à fleurs et clôtures, y compris toutes sujétions ;
 F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur grilles antivol, planches de rive et portail, y compris toutes sujétions ;
 F/A Vernis Marin sur porte, y compris toutes sujétions ;
 Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;
 Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.

d - Case 20 - Buanderie

Remplacement des éléments bois endommagés (chevrons, lattes) de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement tôles ondulées PVC translucide en fibre, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement plafond en contreplaqué de la véranda principale, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement des planches de rives endommagées ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,90x0,80 pour case, y compris toutes sujétions ;
 F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 1,05 pour case, y compris toutes sujétions ;
 Réhabilitation des gouttières y compris pose des descentes en PVC ;
 Remplacement fenêtre buanderie de 0,90x1,50m, y compris toutes sujétions ;
 Réfection porte de la buanderie (serrure, peinture etc.) y compris toutes sujétions ;
 Décapage à chaud du complexe étanche Irène existant sur la toiture terrasse arrière ;
 Réalisation des formes de pente en béton dosé à 250kg/m³ ;
 Application du flintkot sur toute la surface considérée y compris les remontées ;
 Application de bicouche de bitume sur les surfaces traitées ;
 Fourniture et application d'une couche de feutre bitumineux type Irène sur toute la surface, y compris toutes sujétions ;
 Pastillage des têtes de pointes de la toiture et véranda au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;
 Remplacement vitre cassée de la baie vitrée coulissante de 250x80 cm, ép: 5mm, y compris toutes sujétions.

e - Case 24 - Cuisine externe - Salle de sport - Clôture intérieure et extérieure

Pastillage général des tôles faîtières et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;

Réfection partielle du plafond bardage, changement du bois et des contreplaqués endommagés et autres sujétions comprises ;

Réfection toiture de l'abri groupe électrogène, y compris toutes sujétions ;

Remplacement clôture bois mitoyenne arrière, démolition de l'existant et autres sujétions comprises ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 1,00 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,20 x 1,50 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,90 x 1,20 pour case, y compris toutes sujétions ;

Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;

F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafonds et clôtures, y compris toutes sujétions ;

F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur soubassement, grilles antivol, portes, fenêtres, planches de rive et portillon, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.

f - Case 26 - Buanderie - Clôture

Pastillage général des tôles faitières et des têtes de pointes au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;

Réfection partielle du plafond extérieur, changement du bois et des contreplaqués endommagés et autres sujétions comprises ;

Remplacement clôture bois mitoyenne arrière, démolition de l'existant et autres sujétions comprises ;

Remplacement des planches de rives endommagées ;

Réfection des coffres techniques d'électricité ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,85 x 1,00 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,95 x 1,30 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,90 x 1,40 pour case, y compris toutes sujétions ;

Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;

F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafonds et clôtures, y compris toutes sujétions ;

F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur soubassement, grilles antivol, portes, fenêtres, planches de rive et portillon, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.

g - Case 40 - Buanderie - Garage - Clôture

Coulage de l'Entrée et autres avec béton dosé à 350 kg/m³ ;

Préparation des surfaces à carreler y compris toutes sujétions ;

Carreaux type grès cérame de 30x30cm y compris toutes sujétions ;

Pose Carreaux type grès cérame de 30x30 sur véranda y compris plinthes ;

Révision et pastillage des têtes de pointes (véranda, buanderie et garage) au Paxalu 40, y compris toutes sujétions ;

F/P Gouttière tuyau PVC pour buanderie, y compris toutes sujétions ;

F/P Descente d'eau en PVC y compris toutes sujétions ;

F/P Auvent métallique 1,60x0,80m sur porte de la Buanderie, y compris toutes sujétions ;

Remplacement Porte complète en bois de 0,90x2,10 pour Buanderie ;

Remplacement des contreplaqués défectueux de la véranda principale, solivage et autres sujétions comprises ;

Faux plafond extérieur sur solivage en bois dur préalablement traité pour bardage arrière, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,80x0,60 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,90x1,00 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 0,96x1,20 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,40 x 1,40 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 2,00 x 1,40 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 2,10 x 1,30 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,10 x 1,10 pour case, y compris toutes sujétions ;

F/P fenêtre Alu vitrée complète de 1,35 x 1,25 pour case, y compris toutes sujétions ;

Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures et de traitement des éventuelles moisissures ;

F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs des bâtiments, plafond et clôture, y compris toutes sujétions ;

F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur soubassements bâtiments, abri bâche à eau, grilles antivol, portes, fenêtres, planches de rive et portail, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit électrique, y compris toutes sujétions ;

Révision du circuit d'alimentation d'eau et installations de plomberie, y compris toutes sujétions.



h - Etanchéité toiture DTP-ACMS

Pastillage général des tôles faitières et des têtes de pointes au Paxalu 40, dépose à chaud du paxalu existant, échafaudage et autres sujétions comprises .

i - Bloc toilettes extérieures

Implantation autour du périmètre à construire ;

Déblai au droit des murs ;

Remblai au droit des fouilles et de la plateforme sous dallage ;

Béton de propreté au fond des fouilles (dosé à 150 kg/m³) ;

Béton armé pour semelles, poteaux, longrines, chainages et linteau (dosé à 350kg /m³) ;

Élévation en agglos de 20x20x40 bourrés ;

Élévation en agglos creux de 15X20X40 ;

Enduit au mortier de ciment ordinaire (dosé à 400 kg/m³) ;

Dallage au sol (épaisseur : 8cm) dosé à 250kg/m³ ;

Lattes de section 0,04x 0,08 long de 5m pour fermes et pannes en bois dur du pays préalablement traité ;

Plafond en contreplaqué traité sur solivage en lattes de section 0,04x 0,08 longues de 5m en bois dur du pays préalablement traité ;

Tôle lisse pour faux plafond extérieur y compris solivage en lattes de section 0,04x0,08 longues de 5m en bois dur du pays traité ;

Fourniture et pose des bandes ourlées y compris toutes sujétions ;

Tôle bac alu 6/10e pré laquée ;

Fourniture et pose gouttière en alu prélaquée ;

Fourniture et pose descente d'eau en PVC Ø100 y compris toutes sujétions d'étanchéité ;

Préparation des surfaces à carrelers y compris toutes sujétions ;

Carreaux de grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol ;

Carreaux type faïence de 20x30 sur murs intérieurs ;

Pose carreaux de grès cérame antidérapant de 30x30 sur sol ;

Pose carreaux type faïence de 20x30 sur murs intérieurs ;

Fourniture et pose Porte bois complète de 0,70x 2,00 ;

Fourniture et pose Porte bois complète de 0,90x 2,10 ;

Fourniture et pose Fenêtres alu complète de 0,80x0,80m, y compris toutes sujétions ;

Fourniture et pose claustras de 60x60 cm pour aération toilettes ;

Fourniture et application de bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Vynilex) sur murs intérieurs et plafond ;

Fourniture et application de bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs ;

Fourniture et application de bicouche de peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur les menuiseries ;

Création d'un accès pour les toilettes (portillon métallique) y compris toutes sujétions ;

Fourniture et installation des conduites d'alimentation en eau potable y compris toutes sujétions pour le raccordement au réseau en place (PVC pression de 32 pour l'alimentation principale et tuyau PPR de 20mm 3-36 pour alimentation des sanitaires) ;

F/P des conduites des évacuations des eaux usées (en PVC 63,40 et 32 et des eaux vannes (en PVC 110) des appareils à l'unité d'assainissement y compris toutes sujétions ;

F/P Vanne d'arrêt ;

F/P WC blanc complet à bouton poussoir EUROCLIMA ou équivalent ;

F/P Lavabo complet avec robinet presto EUROCLIMA ou équivalent ;

F/P Urinoir EUROCLIMA ou équivalent ;

F/P miroir de douche de 60x40 ;

F/P porte papier hygiénique en porcelaine ;

F/P porte savon en porcelaine ;

Fosse perdu pour puisard de 8m de profondeur et diamètre 1,20, y compris la maçonnerie, couvercle en béton armé dosé à 350kg/m³ ;

Évacuation des terres déposées à la décharge publique ;

F/P hublot rond B22+lampe led 8 W pour latrines ;

F/P Interrupteur encastré SA (Legrand ou équivalent) ;

F/P prise de courant 2P+TP 16A (Legrand ou équivalent) ;

Disjoncteur différentiel 10A P+N 30mA ;

Câble U 1000 3x1,5 ml.

Installations électriques y compris toutes sujétions de raccordement, de fourniture et de pose

B - Réhabilitation de l'espace et des vestiaires de la piscine

a - Travaux de maçonnerie (VRD et cour)

Réalisation d'une cunette en béton dosé à 350Kg/m³ ou préfabriquée, y compris toutes sujétions ;
Béton léger dosé à 350Kg/m³ pour forme de pente de drainage des eaux pluviales, y compris toutes sujétions ;
Ragréage des fissures et anomalies du dallage au béton dosé à 350Kg/m³, y compris toutes sujétions.

b - Etanchéité (pourtour piscines et pool house)

Fourniture et application du ZUM après saignée du sol sur les périmètres des piscines, y compris toutes sujétions ;
Dépose partiel de la toiture du Pool house, y compris toutes sujétions ;
Reprise de la pose de la charpente (révision des pentes, planches de rive, lattes, bastaings) y compris toutes sujétions ;
Fourniture et pose tôle alu 6/10e prélaquée, y compris toutes sujétions.

c - Carrelage (Vestiaire-magasin-terrasse-Piscine)

Décapage des carreaux (vestiaire), piquage du sol lisse au marteau aiguille (terrasse), y compris toutes sujétions ;
Décapage des carreaux des bordures Piscines et Pataugeoire (bassin enfant), y compris toutes sujétions ;
Préparation des surfaces à carrelé y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grès cérame de 40x40 Mat y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grès cérame antidérapant de 40x40 y compris toutes sujétions ;
Carreaux type pâte de verre mosaïque de 2x2cm assemblé par plaque, y compris toutes sujétions ;
Carreaux type grès cérame 20x20 y compris toutes sujétions ;
Carreaux type faïence 20x30 y compris toutes sujétions ;
Pose carreaux type grès cérame de 40x40 Mat au sol terrasse et magasin, plinthes et autres sujétions comprises ;
Pose carreaux type grès cérame antidérapant de 40x40 au sol vestiaire (douche), y compris toutes sujétions ;
~~Pose carreaux type pâte de verre mosaïque de 2x2cm assemblé par plaque pour Pataugeoire (bassin enfant), y compris toutes sujétions ;~~
Pose carreaux type grès cérame 20x20 sur bordures des piscines, y compris toutes sujétions ;
Pose carreaux type faïence 20x30 sur murs vestiaire et douche extérieure, y compris toutes sujétions.

d - Menuiseries bois et métallique

Fourniture et pose porte complète en Bilinga de 0,90x2,10 avec serrure type vachette (vestiaire et magasin), y compris toutes sujétions ;
Fourniture et pose fenêtre Alu vitrée de 0,750x0,80 complète pour vestiaire, y compris toutes sujétions ;
Révision des coffres du comptoir et espace de rangement, serrure et autres sujétions comprises ;
Renforcement poteaux en bois par pose des plinthes en bois dur du pays usiné et préalablement traité, y compris toutes sujétions ;
Réfection clôture en bois .

e - Plomberie

Fourniture et pose WC complet Parma ou équivalent ;
Fourniture et pose Lavabo complet Parma ou équivalent ;
Vanne multi-voie ;
Robinet de douche avec colonne ;
Robinet de puisage ;
Vanne d'arrêt de 2" ;
Raccord union Ø2" ;
Colle PVC (1Kg) type PEGATOR ;
Fourniture et pose Porte papier hygiénique en porcelaine ;
Fourniture et pose Porte savon en porcelaine ;
Fourniture et pose Miroir de douche de 60x40 ;
Fourniture et pose Porte serviette.

f - Peintures (vestiaire, magasin, cour et clôture bois, piscine grand bassin)

Préparation des surfaces à peindre par grattage, époussetage, égrenage, ponçage et lavage à grande eau, y compris toutes sujétions de colmatage des fissures, traitement des éventuelles moisissures et humidités ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur murs extérieurs et plafonds vestiaire, y compris toutes sujétions ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Vinylex) sur murs intérieurs et plafond vestiaire et magasin, y compris toutes sujétions ;
F/A Peinture à huile type MAESTRIA solvant (Ikartac) sur portes, charpente métallique, planches de rive, tôles (double face) etc, y compris toutes sujétions ;
F/A Vernis type Marin sur ouvrages bois (poteaux, poutres, espace de rangement et comptoir, diluant et autres sujétions comprises ;
F/A bicouche Peinture époxydique bicomposant pour sols, type Maestria STRIASOL TENNIS en phase aqueuse (alentour piscines et toilette extérieure), diluant et autres sujétions comprises ;
F/A bicouche de peinture à eau type MAESTRIA acrylique (Latexor) sur clôture en bois, y compris toutes sujétions ;

 F/A bicouche de peinture type MAESTRIA STRIASOL PISCINE (Synthétique) sur fond piscine, y compris toutes sujétions.

g - Mobiliers-Equipement-Accessoires

Fourniture Table de ping-pong avec filet, y compris toutes sujétions ;

Fourniture paire de Raquettes de ping-pong, y compris toutes sujétions ;

Fourniture Paquet de 04 Boules de ping-pong ;

Fourniture BAIN DE SOLEIL plastique solide et durable, y compris toutes sujétions.

h - Réhabilitation et mise aux normes avec remplacement des coffrets généraux de protections et de commande de l'éclairage public

Fourniture pose des coffrets, appareillages de protection et fileries suivants, y compris toutes sujétions :

h.1 - Espace entreprise (base industrielle)

Interrupteur sectionneur tétra polaire à coupure visible- poignée noire frontale à montage sur rails -4P/100A ;

Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type NG125N – 80A ;

Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N – 50A ;

Coffret métallique étanche complet avec porte, châssis et rails -02 rangés 16 modules ;

Lampadaire à LED de 100w.

h.2 - Espace résidentiel (base vie)- Terrain de tennis - aire de jeux

Interrupteur sectionneur tétra polaire à coupure visible - poignée noire frontale – à montage sur rails -4P/100A ;

Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N – 40A ;

Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N – 50A ;

Disjoncteur modulaire magnétothermique tétra polaire type C60N – 32A ;

Coffret métallique étanche complet avec porte, châssis et rails- 02 rangés 16 modules ;

Poteau béton de 11mètres 800daN ;

Projecteurs MAF direct 500W ;

Projecteur à led de 100W.

C - Généralités

Dispositifs d'ancrage des fils aux poteaux type 2000 DAN ;

Cosses de raccordement aérien ;

Câble torsadé 4x25mm² aluminium ;

Câble torsadé 4x16mm² aluminium ;

Câble U1000 RO2V 3X2.5mm² ;

Câble U1000 RO2V 3X4mm².

D - Autres : Production des plans de recollement, nettoyage du site et transport des déchets à la décharge publique, réception des travaux.

3. Délai et lieu d'exécution

Le délai d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux objet du présent Appel d'Offres est de **cinq (05) mois**.

Les travaux seront exécutés au complexe Dragage à Yaoundé.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **57 855 285 (cinquante-sept millions huit cent cinquante-cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq) FCFA HTT**.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droit commun camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine de la réalisation des travaux de génie civil.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget Programme 2018-2022 de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale sur la ligne d'imputation budgétaire **6-2D2206**, conformément au programme **P106**.

7. Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances précisant le montant de **1 155 000 (un million cent cinquante-cinq mille)**. En cas de groupement, seul le mandataire se doit de produire la caution. Ladite caution sera valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

8. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté sur le site internet de la CNPS (www.cnps.cm) ou sollicité via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Service des Marchés, 9^{ème} étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de francs CFA 60 000 (soixante mille), dans le Compte Spécial CNPS n° 1003 3052 0707 0070 00003-93 ouvert dans les livres de la banque UBA.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront dans tous les cas se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (boîte postale, téléphone).

10. Remise des offres

Le délai accordé aux soumissionnaires pour la remise des offres est de quinze (15) jours pour les DAO en procédure d'urgence.

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service des Marchés, 9^e étage, porte 903 de l'immeuble-siège de la CNPS au plus tard le 08 OCT 2021 à 14 heures, heure locale et devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 21 /AONO/CNPS/DG/CIPM-BEC/21 DU

22 SEPT 2021

RELATIF AUX TRAVAUX DE REFECTION DES CASES 10 - 14 - 16 - 20 - 24 - 26 - 40, D'ETANCHEITE DE LA TOITURE DTP-CMS , DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE TOILETTES EXTERIEURES , DE REHABILITATION DE L'ESPACE ET DES VESTIAIRES DE LA PISCINE, ET DE REHABILITATION ET MISE AUX NORMES AVEC REMPLACEMENT DES COFFRETS GENERAUX DE PROTECTION ET COMMANDE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC AU COMPLEXE DRAGAGE, EN PROCEDURE D'URGENCE

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète ou mal présentée conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances.

12. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le 08 OCT 2021 à 14 heures 30 mn, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés chargée des Bâtiments et Equipements Collectifs de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, dans la salle de réunion de ladite commission sis au 4^e étage, porte 406 de l'immeuble CNPS avenue Kennedy.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

13. Critères d'évaluation

➤ Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Fausses déclarations, substitution ou falsification des pièces administratives;
- Absence d'une pièce administrative ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif (toutefois le soumissionnaire dispose tout de même d'un délai de 48h pour rendre conforme la pièce non conforme, faute de quoi il sera éliminé);
- Devis quantitatif estimatif (DQE) et/ou bordereau des prix unitaires (BPU) incomplets ;
- Absence de la déclaration de non abandon et de non défaillance dans l'exécution des marchés à la CNPS, au cours des deux (02) dernières années et signée par le Maître d'Ouvrage ou son Représentant dûment mandaté ;
- Accuse un retard non justifié avec dépassement de délai au cours de l'exécution d'un Marché non encore réceptionné à la CNPS ;
- Avoir plus de deux (02) Marchés en cours d'exécution à la CNPS ;
- Non validation d'au moins 70% des critères d'évaluation ;
- Absence des pièces justificatives de réalisation des travaux similaires d'un montant cumulé au moins égal à FCFA 25 000 000 (vingt-cinq millions) au cours des cinq (05) dernières années. Produire les copies (1^{ère} et dernières pages) des marchés, Bons de Commande, Lettre-Commande assorties des PV de réception ou certificats de bonne exécution des prestations.
- Non-respect des normes RSE :
 - Effectif du personnel affilié à la CNPS : supérieur ou égal à 03 (télédéclarations des 03 derniers mois, liste détaillée du personnel assortie de leurs immatriculations individuelles à la CNPS, joindre l'APS attestant de la régularité du paiement des cotisations) ;
 - Rémunération régulière et juste (respect du SMIG : joindre DIPE ou états des salaires) ;
 - Respect du principe de la promotion du genre : justifier d'au moins 20% de genre féminin dans l'effectif lorsque, celui-ci est supérieur à cinq (05) personnes (joindre la liste du personnel assortie du rapport genre) ;
 - Assurance de responsabilité civile couvrant l'exercice en cours (joindre police d'assurance).

NB : En cas de groupement chacune des entreprises devra respecter les normes RSE ci-dessus listées

➤ Critères essentiels de qualification

N°	CRITERES	EVALUATION	
		OUI	NON
1	Présentation générale de l'offre <ul style="list-style-type: none"> • Reliure en spirale ; • Mise en forme du document ; • Ordonnancement des différentes parties du document ; • Intercalaires en couleur 		
2	Capacité de financement <ul style="list-style-type: none"> • Justifier d'une capacité de financement au moins égale à FCFA 40 000 000 (quarante millions) délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances. 		
3	Conformité aux normes HQSE <ul style="list-style-type: none"> • Justifier des équipements de protection individuelle des travailleurs 		
4	Qualification et expérience du personnel clé <ul style="list-style-type: none"> • Conducteur des travaux <ul style="list-style-type: none"> - Technicien Supérieur de génie-civil (BAC+2 ou équivalent) - Expérience générale dans le génie-civil ≥ à 3 ans. • Chef de chantier <ul style="list-style-type: none"> - Technicien de génie-civil (Bacc ou équivalent) - Expérience générale dans le génie civil ≥ à 2 ans. 		
5	Connaissance du site des travaux <ul style="list-style-type: none"> • Attestation de visite de site contresignée par le soumissionnaire et le Chef de Service adjoint des Immeubles de Rapport. Dans tous les cas, le soumissionnaire est sensé avoir parfaite connaissance des travaux pour lesquels il s'engage. • Rapport de visite de site détaillant les caractéristiques du site, les difficultés rencontrées et les recommandations le cas échéant. 		
6	Les preuves d'acceptation des conditions du Marché <ul style="list-style-type: none"> • CCAP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page 		

	<p>précédé de la mention « lu et approuvé »</p> <ul style="list-style-type: none"> • CCTP paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté à la dernière page précédé de la mention « lu et approuvé » 		
7	<p>Planning et Délai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planning détaillé concernant l'exécution des travaux correspondant au délai; • Délai ≤ cinq (05) mois 		
8	<p>Méthodologie et organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • note méthodologique ; • approche organisationnelle des équipes de travail. 		

14. Attribution

Le Marché sera attribué au candidat ayant :

- présenté l'offre administrative conforme ;
- validé au moins 70% des critères essentiels d'évaluation ;
- présenté l'offre financière évaluée la moins disante.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Visite du site

Une visite guidée du site est prévue par le Maître d'Ouvrage, après la publication du présent Avis d'Appel d'Offres.

17. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être adressés au Service des Marchés via l'adresse email : servicedesmarches@cnps.cm.

Copies :

- PCA/CNPS ;
- DECT ;
- P/CIPM-BEC ;
- DAG (SM)
- Affichage.

Yaoundé, le

12 2 SEP, 2021



LE DIRECTEUR GENERAL

Yoliel Alain Olivier Mekulu
Mwondo Akame